PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO							
CURITIBA				OBRA: EM NATHALIA DE CONTO COSTA LOCAL: R. Eduardo Pinto da Rocha, 6300 - Umbará, Curitiba - PR, 81940-250							
B. D. I.		VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO		Data da Elaboração do orçamento:		ART Nº:					
Encargos Sociais				Tabelas de Preços		Resp. Téc.- Eng. Civil					
	Horista	Com Desoneração		SINAPI - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM (x)		Fonte de Recursos				Valor total do orçamento	
		Sem Desoneração	117,57%	TCPO (PINI) - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM ( )	-						R$ 222.807,09
	Mensalista	Com Desoneração		PMC / SMOP COM ( ) SEM ( )	-					C/ Desconto	R$ 196.070,24
		Sem Desoneração	73,10%								

TABELA		REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R$ 18.598,24	R$ 16.366,45
1.1	SINAPI	93572	SERVICOS DIVERSOS	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R$ 7.366,23	26%	R$ 9.299,12	R$ 18.598,24	R$ 16.366,45
2	SALA CONSTRUIDA										
2.1	FUNDAÇÃO									R$ 22.616,67	R$ 19.902,67
2.1.1	SINAPI	98458	CANTEIRO DE OBRAS	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	16,00	94,56	26%	R$ 119,37	R$ 1.909,92	R$ 1.680,73
2.1.2	SINAPI	97084	FUNDACOES E ESTRUTURAS	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	97,01	0,90	26%	R$ 1,13	R$ 109,62	R$ 96,47
2.1.3	SINAPI	100575	PAVIMENTACAO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	97,01	1,99	26%	R$ 2,51	R$ 243,49	R$ 214,27
2.1.4	SINAPI	96527	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3		134,90	26%	R$ 170,29	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.2	SINAPI - INSUMO	32	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	14,10	8,39	17%	R$ 10,59	R$ 149,31	R$ 131,39
2.1.3	SINAPI - INSUMO	33	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	815,00	8,44	17%	R$ 10,65	R$ 8.679,75	R$ 7.638,18
2.1.4	SINAPI	103672	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	14,55	593,35	26%	R$ 749,04	R$ 10.899,65	R$ 9.591,69
2.1.5	SINAPI - INSUMO	4721	FUNDACOES E ESTRUTURAS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,91	63,71	17%	R$ 80,42	R$ 234,02	R$ 205,94
2.1.6	SINAPI	97113	PAVIMENTACAO	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	97,00	2,34	26%	R$ 2,95	R$ 286,15	R$ 251,81
2.1.7	SINAPI - INSUMO	39017	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	388,00	0,22	17%	R$ 0,27	R$ 104,76	R$ 92,19
2.3	PAREDES E VEDAÇÕES									R$ 60.126,22	R$ 52.911,07
2.3.1	SINAPI	96368	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	218,00	186,97	26%	R$ 236,03	R$ 51.454,54	R$ 45.280,00
2.3.2	SINAPI	96123	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30,00	32,29	26%	R$ 40,76	R$ 1.222,80	R$ 1.076,06
2.3.3	SINAPI	87530	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	96,00	45,57	26%	R$ 57,52	R$ 5.521,92	R$ 4.859,29
2.3.4	SINAPI	98689	PISOS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	127,21	26%	R$ 160,58	R$ 1.926,96	R$ 1.695,72
2.4	COBERTURA E FORRO									R$ 47.358,38	R$ 41.675,37
2.4.1	SINAPI	100778	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.045,80	12,97	26%	R$ 16,37	R$ 17.119,74	R$ 15.065,37
2.4.2	SINAPI - INSUMO	43071	COBERTURA	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	52,29	R$ 188,65	17%	R$ 238,15	R$ 12.452,86	R$ 10.958,52
2.4.4	PREÇOS - PNCP	PNCP-5	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	52,29	R$ 185,93	26%	R$ 234,71	R$ 12.272,98	R$ 10.800,22
2.4.5	SINAPI	100327	COBERTURA	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	58,77	26%	R$ 74,19	R$ 2.225,70	R$ 1.958,62
2.4.6	SINAPI	94228	COBERTURA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	86,80	26%	R$ 109,57	R$ 3.287,10	R$ 2.892,65
2.5	PISO, PORTA E									R$ 49.629,63	R$ 43.674,07
2.5.2	SINAPI	98689	PISOS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,00	127,21	26%	R$ 160,58	R$ 160,58	R$ 141,31
2.5.3	SINAPI	91341	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	1.019,78	26%	R$ 1.287,37	R$ 2.433,12	R$ 2.141,15
2.5.5	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM	M2	18,00	655,27	26%	R$ 827,21	R$ 14.889,78	R$ 13.103,01
2.5.6	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	64,24	179,73	26%	R$ 226,89	R$ 14.575,41	R$ 12.826,36
2.5.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	45,99	R$ 294,50	26%	R$ 371,77	R$ 17.097,70	R$ 15.045,98
2.5.8	SINAPI	88650	PISOS	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	29,20	12,84	26%	R$ 16,20	R$ 473,04	R$ 416,28
2.6	PINTURA									R$ 6.687,36	R$ 5.884,88

TABELA		REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO
2.6.1	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	96,00	14,01	26%	R$ 17,68	R$ 1.697,28	R$ 1.493,61
2.6.2	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	96,00	41,18	26%	R$ 51,98	R$ 4.990,08	R$ 4.391,27
2.7	**ELÉTRICA**									**R$ 10.483,15**	**R$ 9.225,17**
2.7.1	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	26%	R$ 5,97	R$ 417,90	R$ 367,75
2.7.2	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	26%	R$ 4,17	R$ 250,20	R$ 220,18
2.7.3	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	26%	R$ 141,70	R$ 1.133,60	R$ 997,57
2.7.4	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	26%	R$ 56,29	R$ 112,58	R$ 99,07
2.7.5	SINAPI	91998	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	24,85	26%	R$ 31,37	R$ 125,48	R$ 110,42
2.7.6	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,75	26%	R$ 74,16	R$ 148,32	R$ 130,52
2.7.7	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,52	26%	R$ 82,71	R$ 165,42	R$ 145,57
2.7.8	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	26%	R$ 86,68	R$ 86,68	R$ 76,28
2.7.9	SINAPI	101878	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 509,33	26%	R$ 642,97	R$ 642,97	R$ 565,81
2.7.10	SINAPI	104753	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	28,43	26%	R$ 35,89	R$ 358,90	R$ 315,83
	SINAPI	96974	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	50,00	96,86	26%	R$ 122,27	R$ 6.113,50	R$ 5.379,88
2.7.9	SINAPI	96985	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	73,48	26%	R$ 92,76	R$ 927,60	R$ 816,29
2.8	**CALÇADAS EXTERNAS**									**R$ 7.307,44**	**R$ 6.430,55**
2.8.1	SINAPI	366	INSUMOS	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6,00	119,08	17%	R$ 150,32	R$ 901,92	R$ 793,69
2.8.2	SINAPI	92398	PAVIMENTACAO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	28,00	73,60	26%	R$ 92,91	R$ 2.601,48	R$ 2.289,30
2.8.4	SINAPI	103946	URBANIZACAO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	96,00	13,63	26%	R$ 17,20	R$ 1.651,20	R$ 1.453,06
2.8.5	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R$ 36,31	26%	R$ 45,83	R$ 183,32	R$ 161,32
2.8.6	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R$ 29,06	26%	R$ 36,68	R$ 146,72	R$ 129,11
2.8.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	4,00	R$ 360,98	26%	R$ 455,70	R$ 1.822,80	R$ 1.604,06
									TOTAL GERAL:	**R$ 222.807,09**	**R$ 196.070,24**

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e Complementares.

A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.